



**CAPACITES DE TRAITEMENT**

Déshydratation des boues	240 à 800	TMS/an
Compostage	1 000 à 2 100	T/an
Budget	380 000	€ TTC

**DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX**

Les travaux concernent la réalisation de l'atelier de réception et de stockage des boues liquides et la déshydratation de ces boues. Les boues proviennent de l'ensemble des stations d'épuration du SMDEA.

Les travaux consistent à :

- Réalisation d'un dépotage des boues liquides,
- Prétraitement des boues liquides,
- Stockage et homogénéisation des boues liquides,
- Dispositif d'échantillonnage et de contrôle de la qualité des boues,
- Réalisation d'une filière de déshydratation des boues par centrifugeuse,
- Transfert des boues déshydratées vers l'atelier de compostage.



**Centre de  
compostage du  
SMDEA**

**Concepteurs - Constructeurs**

