



Ville de DIGOÏN

Travaux sur ouvrages d'assainissement

CHARGES HYDRAULIQUES A TRAITER

Capacité	17 300	eq/hab
Budget	163 962	€ HT

DESCRIPTIF GENERAL

Dans le cadre d'une programmation pluriannuelle de travaux, la commune de DIGOÏN, Maître d'Ouvrage et exploitant réalise des travaux importants de rénovation et de mise en sécurité d'ouvrages de traitement et pompage des eaux usées.

Le programme porte sur deux ouvrages distincts :

- Poste de relèvement du LAUNAY,
- Station d'épuration.



STEP de DIGOÏN

L'opération comprend :

- L'équipement complet du poste du LAUNAY (process, électricité / automatisme)
- Le remplacement de l'agitateur de la zone anoxie,
- Le remplacement des 2 agitateurs des bassins d'aération et des déflecteurs,
- Le remplacement des 3 pompes de liqueurs mixtes (170 m³/h unitaire),
- La mise en place de roues fonte au chrome sur les 4 pompes de relevage en entrée de STEP,
- La reprise complète du canal de sortie de la file 1 (génie civil + process),
- La sécurisation des prétraitements, des canaux de comptage et d'ouvrages divers,
- La réhabilitation du clarificateur.

Maître d'œuvre	Concepteur – Constructeur
Services Techniques Ville de DIGOÏN	 Sources
Réception des travaux : Août 2016	